

Tania Taillefert
Rue des Echelettes 11
1004 Lausanne

Devis N° 2211129

Concerne	Rue des Echelettes 9/11 - Création d'un terrain de pétanque
Projet :	1V0000

Madame,

Nous vous faisons parvenir notre devis n° 2211129 concernant l'objet susmentionné.

L'offre comprend:

- Le découpe et le démontage de la surface en enrobé avec l'évacuation des matériaux;
- Le réglage des fonds existants;
- La fourniture et la mise en place des traverses de chêne pour la délimitation du terrain uniquement sur trois côtés;
- La mise en place et réglage d'une couche de tout-venant 0/20;
- La mise en place de la couche de finition en sable 0/4.

Remarques: les dimensions prévues pour le terrain tiennent compte des surfaces disponibles et ne sont en aucun cas aux normes en vigueur pour des terrains de pétanques officiels. Le bois de chêne qui sera utilisé pour la délimitation du terrain proviendra de Suisse. Une remise de 50% sera effectuée sur l'installation de chantier si les travaux prévus dans cette offre sont réalisés au même moment que les travaux prévus dans l'offre n°2211129.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous transmettons nos meilleures salutations.

Total brut				CHF	7'590.30
Remise	-3.00 %	CHF	7'590.30	CHF	-227.70
TVA à 7.7%	7.70 %	CHF	7'362.60	CHF	566.90
Total net yc. TVA				CHF	7'929.50

Conditions générales :

- Garantie : selon les normes SIA.
- Validité de l'offre : 1 mois.
- Conditions de paiement : 30% à la signature du contrat, 50% en cours de travaux, le solde à 30 jours.
- Les informations contenues dans ce devis et ses annexes sont confidentielles et exclusivement réservées à leur destinataire. Toute transmission ou copie non autorisée de ce devis et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient sont strictement interdites.

Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
Travaux préliminaires.				
Information générale concernant le projet. Objet : Création d'une piste de pétanque. Surface/dimension : 2.50 x 12.00 m Type de travaux : Création Date d'intervention : à définir.				
Déplacement aller et retour des matériaux, machines, baraquements et outillage. Installation et mise à disposition de baraquements de chantier. Nettoyage des routes et accès durant le chantier. Signalisation nécessaire sur la voie publique pour la durée des travaux de l'entrepreneur.				
	up	1	800.00	800.00
Remise	%	50.00	800.00	-400.00
Travaux préparatoires.				
Découpe à la tronçonneuse à disque. Découpe de l'enrobé existant à la tronçonneuse thermique selon les dimensions de la futur piste de pétanque.				
	m	30.00	21.00	630.00
Dégrappage. Arrachage de la couche d'enrobé existante selon les dimensions de la piste de pétanque à la machine, Chargement dans une benne des matériaux bitumineux et évacuation à la décharge de l'entrepreneur, y.c les taxes de décharge. Epaisseur de l'enrobé: 7-8 cm				
	m2	34.00	63.00	2'142.00
Construction.				
Préparation. Réglage des fonds et terrassements nécessaires selon les pentes existantes et léger compactage.				
	m2	34.00	12.00	408.00
Fourniture et pose de traverse en chêne. Dimension : 130 x 220 x 2500 mm. Fixation : mise en place sur fonds préalablement réglé et compacté par tige métallique, env. tous les 2.00 m, y compris percement des traverses. Y compris transport et fourniture. Provenance du bois : Suisse.				
	m	17.00	98.90	1'681.30
Revêtement de sol. Couche de fondation. Type: Grave I GNT 0/20 mm. Epaisseur : 6 cm. Y compris réglage fin et compactage.				
	m2	34.00	39.00	1'326.00
Surface de jeu. Type : Sable concassé jaune 0/4 mm. Epaisseur : 2 cm. Y compris réglage fin.				
	m2	34.00	29.50	1'003.00
Total brut				7'590.30

Terrasport SA, Allens

Date

Signature

14.11.2022

TerraSport SA
Route de Gollion 6B
1304 Allens
021 861 06 23



Pour le donneur d'ordre/direction des travaux

Date

Signature

.....

.....

