

Tania Taillefert
Rue des Echelettes 11
1004 Lausanne

Devis N° 2211137

Concerne Rue des Echelettes 9/11 - Surface en mélange terre pierre
Projet : 1V0000

Madame,

Nous vous faisons parvenir notre devis n° 2211137 concernant l'objet susmentionné.

L'offre comprend les travaux suivants du côté square et du côté des archives du Maupas:

- Le démontage de la surface en enrobé avec l'évacuation des matériaux;
- Le décompactage et le réglage des fonds existants;
- La fourniture et la mise en place de 6m³ de terre végétale;
- Le mélange et l'incorporation de la terre végétale avec réglage;
- Le semis de la surface en gazon fleuri CH-i-G.

Remarques: une remise de 50% sera effectué sur l'installation de chantier si les travaux prévus dans cette offre sont réalisés au même moment que les travaux prévus dans l'offre n°2211129.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous transmettons nos meilleures salutations.

Total brut				CHF	9'474.30
Remise	-3.00 %	CHF	9'474.30	CHF	-284.25
TVA à 7.7%	7.70 %	CHF	9'190.05	CHF	707.65
Total net yc. TVA				CHF	9'897.70

Conditions générales :

- Garantie : selon les normes SIA.
- Validité de l'offre : 1 mois.
- Conditions de paiement : 30% à la signature du contrat, 50% en cours de travaux, le solde net à 30 jours.
- Les informations contenues dans ce devis et ses annexes sont confidentielles et exclusivement réservées à leur destinataire. Toute transmission ou copie non autorisée de ce devis et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient sont strictement interdites.

Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
Travaux préliminaires.				
Information générale concernant le projet. Objet : Mélange terre pierre Surface/dimension : 24.00 x 1.50 m (Côté Square) et 16.00 x 2.50m (côté archives du Maupas) Type de travaux : Création Date d'intervention : à définir.				
Déplacement aller et retour des matériaux, machines, baraquements et outillage. Installation et mise à disposition de baraquements de chantier. Nettoyage des routes et accès durant le chantier. Signalisation nécessaire sur la voie publique pour la durée des travaux de l'entrepreneur.				
	up	1	800.00	800.00
Remise	%	50.00	800.00	-400.00
Travaux préparatoires.				
Découpe à la tronçonneuse à disque. Découpe de l'enrobé existant à la tronçonneuse thermique selon les dimensions de la futur piste de pétanque.				
	m	88.00	21.00	1'848.00
Dégrappage. Arrachage de la couche d'enrobé existante selon les dimensions de la piste de pétanque à la machine, Chargement dans une benne des matériaux bitumineux et évacuation à la décharge de l'entrepreneur, y.c les taxes de décharge.				
Epaisseur de l'enrobé: 7-8 cm	m2	76.00	59.00	4'484.00
Préparation. Mélange terre pierre.				
Décompactage des fonds existants et réglage avant la mise en place de la terre végétale.				
	m2	76.00	6.00	456.00
Fourniture et mise en place. Fourniture et mise en place de terre végétale pour réalisation de la couche supérieure, ép.7 cm.				
	m3	6.00	90.00	540.00
Préparation du sol. Travail du sol, à la machine et à la main avec incorporation de la terre végétale au substrat existant afin d'obtenir un mélange homogène. Caractéristiques : nivelage-damage tout en conservant le profil du terrain, évacuation et mise en décharge des déchets, aplanissement et tassement de la surface.				
	m2	76.00	13.50	1'026.00
Ensemencement. Semis de précision. Mise en place de la semence à raison de 12 gr/m ² , ainsi que roulage de finition.				
	m2	76.00	4.20	319.20
Semences pour gazon fleuri. Produit : UFA Gazon fleuri CH-i-G Type : melange de base pour conversion en gazon fleuri Spécificité : contient le double de fleurs, croissance dbasse, floraison riche, supporte bien le piétinement et la tonte, demande très peu de soin. Coupe: 4-6 par année Hauteur: 10/30cm				
	kg	3.000	133.70	401.10

Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
Total brut				9'474.30

Terrasport SA, Allens

Date Signature

17.11.2022


TerraSport SA
Route de Gollion 6B
1304 Allens
021 861 06 23

Pour le donneur d'ordre/direction des travaux

Date Signature

.....

.....

