

Tania Taillefert
Rue des Echelettes 11
1004 Lausanne

Devis N° 2211146

Concerne	Rue des Echelettes 9/11 - fosses de plantation pour arbre.
Projet :	1V0000

Madame,

Nous vous faisons parvenir notre devis n° 2211146 concernant l'objet susmentionné.

L'offre comprend les travaux suivants:

- Le terrassement en pleine masse de deux fosses de plantation;
- Le décompactage et le réglage des fonds avec mise en place d'une couche de gravier;
- La fourniture et la mise en place de 8m3 de terre végétale amendée avec du terreau;

Remarques: une remise de 50% sera effectué sur l'installation de chantier si les travaux prévus dans cette offre sont réalisés au même moment que les travaux prévus dans l'offre n°2211129. La fourniture des végétaux et les travaux de plantation ne sont pas compris dans cette offre.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous transmettons nos meilleures salutations.

Total brut				CHF	2'940.00
Remise	-3.00 %	CHF	2'940.00	CHF	-88.20
TVA à 7.7%	7.70 %	CHF	2'851.80	CHF	219.60
Total net yc. TVA				CHF	3'071.40

Conditions générales :

- Garantie : selon les normes SIA.
- Validité de l'offre : 1 mois.
- Conditions de paiement : 30% à la signature du contrat, 50% en cours de travaux, le solde net à 30 jours.
- Les informations contenues dans ce devis et ses annexes sont confidentielles et exclusivement réservées à leur destinataire. Toute transmission ou copie non autorisée de ce devis et toute utilisation ou publication des informations qu'il contient sont strictement interdites.

Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
Travaux préliminaires.				
Information générale concernant le projet. Objet : Fosse de plantation Surface/dimension : 2.00 x 2.00 m Type de travaux : Création Date d'intervention : à définir.				
Déplacement aller et retour des matériaux, machines, baraquements et outillage. Installation et mise à disposition de baraquements de chantier. Nettoyage des routes et accès durant le chantier. Signalisation nécessaire sur la voie publique pour la durée des travaux de l'entrepreneur.				
	up	1	300.00	300.00
Remise	%	50.00	300.00	-150.00
Travaux de plantation.				
Préparation pour fosse de plantation. Terrassements des fosses de plantations pour des arbres en pleine masse, à la machine et à la main, profondeur jusqu'à 200 cm, chargement, évacuation, y compris taxes de décharge. Fosses de plantation indicatives : Arbres en conteneur ou en motte dans surfaces végétales : 4 m ³ . Dimension: 2.00 x 2.00 x 1.00 m				
	p	2	795.00	1'590.00
Décompactage des fonds pour les futures zones végétales.	p	2	25.00	50.00
Surfaces de plantation. Fourniture et mise en place d'une couche drainante dans les fosses de plantation, avec un gravier de drainage 16/32, épaisseur 20 cm, y compris toutes fournitures, toutes finitions et mise en oeuvre.				
	m3	2.00	139.00	278.00
Fourniture complémentaire et mise en place de terre végétale amendée avec du compost de bonne qualité pour les deux fosses de plantation en pleine terre, tolérance de réglage +/- 5 cm, y compris réglage grosso-modo et transport sur chantier. Fosses de plantation indicatives : Arbres en contener ou motte dans surfaces végétales : 4 m ³ .				
	m3	8.00	109.00	872.00
Total brut				2'940.00

Terrasport SA, Allens

Date

Signature

24.11.2022

TerraSport SA
Route de Gollion 6B
1304 Allens
021 861 06 23


Pour le donneur d'ordre/direction des travaux

Date

Signature

.....

.....